

WA.2320.7.2017

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

*Wykonanie i montaż, żaluzji poziomych aluminiowych, żaluzji pionowych materiałowych (verticali) oraz rolet materiałowych do okien w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie.*

### 1. Rolety materiałowe w kasecie.

Rolety materiałowe o specyfikacji:

- wykonane w białej kasecie aluminiowej, przykręcanej do okna,
- z aluminiowymi przyklejanymi prowadnicami w kolorze białym,
- tkanina 100% poliester o gramaturze min. 210g/m<sup>2</sup>,
- wykonane z tkaniny w odcieniu szarości – kolor srebrny (**do ostatecznej akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem**), odpornej na działanie promieni słonecznych i osadzaniu kurzu (*antyelektrostatyczna*),
- tkanina posiadająca **atest higieniczny** oraz **atest trudnopalności**, składane wraz z formularzem ofertowym,  
Rolety muszą posiadać **Deklarację** właściwości użytkowych **CE** - składaną wraz z formularzem ofertowym.

Rolety do pomieszczeń biurowych z oknami trójkwaterowymi, otwieranymi o wymiarach pojedynczej kwatery:

- 1x środkowa (szer/wys) ok. 48x126 cm,
- 2x boczne (szer/wys) ok. 46x126 cm,

Okna na wszystkich piętrach budynku od strony ul. Targowej oraz od strony wewnętrznego parkingu urzędu (*po drugiej stronie budynku*).

**Ilość: 71 szt. okien trójkwaterowych**

### 2. Żaluzje aluminiowe do pomieszczeń biurowych.

Żaluzje aluminiowe o specyfikacji:

- wykonane w rynnie stalowej z lamelami o szerokości 25 mm,
- osprzęt żaluzji tj. rynny i sznurki) zbliżone do koloru lameli,
- kolor lameli srebrny oraz w kolorze drewnopodobnym (**do ostatecznej akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem**),

a) żaluzje na okna balkonowe, składające się z dwóch okien bocznych i drzwi w środku:

- okna boczne, otwieralne o wymiarach (szer/wys) ok. 38 cm/121 cm – 2 szt.,
- drzwi balkonowe, otwieralne o wymiarach (szer/wys) ok. 76 cm/202 cm – 1 szt.,
- kolor lameli drewnopodobny (do akceptacji zamawiającego),

okien na trzech piętrach budynku od strony ul. Targowej – pomieszczenia z balkonami.

**Ilość: (trzy szyby, trzy żaluzje w jednym komplecie) – 9 kpl.**

b) żaluzje na okna trójdzielne zespolone do pomieszczenia serwerowni (witryna, żadne okno nie otwieralne, trzy okna zespolone ze sobą **żaluzja na całą wnękę okienną**),

- rozmiar pojedynczej szyby (szer/wys) ok. 60-61 cm/134 cm, rozmiar wnęki okiennej (szer/wys) ok. 207 cm/134 cm
- kolor lameli srebrny (do akceptacji zamawiającego),

Żaluzje będą montowane w pomieszczeniu serwerowni (na I piętrze) zlokalizowanym od strony wewnętrznego parkingu urzędu. Montaż żaluzji do ściany.

**Ilość: 1 żaluzja na całą wnękę okienną**

- c) Żaluzje na okna trójkwaterowe otwieralne do 3 pomieszczeń punktów dystrybucyjnych zlokalizowanych od strony wewnętrznego parkingu urzędu.  
Wymiary pojedynczych szyb: 1x środkowa (szer/wys ) ok. 49 x121 cm,  
- 2x boczne (szer/wys) ok. 46,5x121 cm,  
– kolor lameli srebrny (do akceptacji zamawiającego),  
Ilość: (trzy szyby, trzy żaluzje w jednym komplecie) – **3 kpl.**

3. Żaluzje pionowe materiałowe (verticale).

Żaluzje pionowe materiałowe o następującej specyfikacji:

- lamele pionowe materiałowe - o szer. 127 mm,
- tkanina o gramaturze min. 170 g/m<sup>2</sup>
- tkanina odporna na działanie promieni słonecznych i osadzaniu kurzu (*antyelektrostatyczna*), a także nadającego się do prania - w kolorze pastelowy - do ostatecznej akceptacji Zamawiającego,
- żaluzje rozsuwane kotarowo w obie strony za pomocą łożyskowanych wagoników zamocowanych w szynie aluminiowej w kolorze białym,
- montaż do ściany nad oknami (w związku z montażem sufitów podwieszanych w pomieszczeniach),
- obracanie lameli w stosunku do szyny następuje za pomocą łańcuszka kulowego, otwieranie i zamykanie żaluzji następuje za pomocą sznurka z obciążnikiem,
- tkanina posiadająca **atest higieniczny** oraz **atest trudnopalności**, składane wraz z formularzem ofertowym,

Żaluzje pionowe muszą posiadać **Deklarację** właściwości użytkowych **CE** - składaną wraz z formularzem ofertowym.

Żaluzje pionowe (*verticale*) montowane będą w pomieszczeniach na poszczególnych piętrach budynku od strony wewnętrznego parkingu urzędu, na oknach przeciwpożarowych do ściany nad oknem, ponieważ w pomieszczeniach biurowych zastosowano sufity podwieszane i montaż do sufitu jest niewskazany.

Ilość żaluzji: **6 szt.** o wymiarach (szer/wys) ok. 150cm/215 cm

Termin realizacji: do 30 dni od daty podpisania umowy

Z uwagi na różne źródła finansowania w zamówieniu Zamawiający wymaga po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed podpisaniem umowy do wskazania cen brutto poszczególnych pozycji opisanych powyżej.

**Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Oferent/Wykonawca musi bezwzględnie dokonać pomiarów w budynku urzędu - w wyznaczonych pomieszczeniach w celu uściślenia wymiarów żaluzji/rolet podanych przez Zamawiającego.**