

Numer sprawy WA.2320.8.2018

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty

Postępowanie, do którego **nie stosuje się** ustawy *Prawo zamówień publicznych*

**na dostawę i montaż jezdnych regałów archiwizacyjnych
dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

dostawa i montaż jezdnych regałów archiwizacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.**III. Pomieszczenia archiwum zakładowego:**

- 1) Pomieszczenia, które mają być wyposażone w jezdne regały archiwizacyjne znajdują się w suterrenach budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie.
- 2) Rzut trzech pomieszczeń (A, B, C), które mają być wyposażone w jezdne regały archiwizacyjne stanowi załącznik do niniejszego SOPZ (rysunek obrazuje jedynie orientacyjne wymiary pomieszczeń oraz przebieg rur wentylacyjnych).
- 2) Wysokość do sufitu w każdym pomieszczeniu ok. 2,50 m, z tym zastrzeżeniem, że;
 - a) na suficie zamontowane są oprawy oświetleniowe o wysokości ok. 0,15 m,
 - b) w miejscach przebiegu rur wentylacyjnych występuje obniżenie wysokości pomieszczeń.

IV. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

- 1) Regały zostaną wykonane i zamontowane zgodnie z projektem przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, dostosowanym do trzech pomieszczeń (A, B, C), które mają być wyposażone w regały archiwizacyjne; projekt rozmieszczenia regałów winien zapewnić maksymalne wykorzystanie powierzchni pomieszczeń oraz może uwzględniać w niewielkiej części również regały nieprzesuwne (stacjonarne) np. przy ścianach pomieszczenia.
- 2) Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do dokonania własnych pomiarów i oględzin trzech pomieszczeń (A, B, C), które mają być wyposażone w regały archiwizacyjne. Pomiary mogą być dokonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności danych dot. wymiarów pomieszczeń zawartych w załączniku, a stanem faktycznym.
- 3) Wszystkie regały archiwizacyjne:
 - a) muszą być fabrycznie nowe tzn. nieużywane, nie regenerowane, nie powystawowe, w stanie kompletnym, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów niezbędnych do ich użytkowania,
 - b) muszą być wykonane z materiałów posiadających niezbędne atesty,

- c) muszą odpowiadać polskim normom, przepisom ppoż. i wymaganiom bhp,
- d) należy je zamontować jako rozwiązanie systemowe zgodnie z zaleceniami i instrukcją montażu producenta oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4) Parametry, wyposażenie i konstrukcja regałów:

- a) minimalna ilość mb półki: 890,
- b) głębokość półek: nie mniejsza niż 35 cm i nie większa niż 36 cm,
- c) odstęp (światło) między półkami: nie mniejsze niż 30 cm,
- d) ilość półek w regale optymalna, zostanie określona w projekcie przygotowanym przez Wykonawcę + 1 półka zakrywająca,
- e) odbojniki w wózkach regałów zabezpieczające przed przytrzaśnięciem dłoni, przy każdej podstawie regału występują odboje dystansowe, zabezpieczające sąsiednie regały przed uderzeniami i stanowiące ochronę przed zgnieceniem dłoni pracownika obsługującego regał,
- f) napęd regałów mechaniczny, korbowy, trójramienny, z uchwytami obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby, zapewniający przesuwanie ręczne obciążonego regału przez 1 osobę; napęd na koła jezdne przekazywany za pomocą przekładni łańcuchowej umieszczonej na przedniej ścianie regałów,
- g) blokada w kierownicach uniemożliwiająca przytrzaśnięcie osoby wchodzącej między regały,
- h) blokada antywywrotowa uniemożliwiająca wywrócenie się regałów w trakcie przesuwania,
- i) w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w tylne (regały pojedyncze) lub środkowe (regały podwójne) stężenia krzyżowe,
- j) pomiędzy sąsiednimi półkami regałów dwustronnych muszą znajdować się listwy o wysokości min. 30 mm zapobiegające przesuwaniu się księgozbioru oraz stężenia krzyżakowe;
- k) każdy regał od strony czołowej wyposażony musi być w stalowy panel osłaniający mechanizm napędowy, wykonany z jednolitej blachy pełnej na całej wysokości regału,
- l) półki wykonane z pełnej blachy stalowej o grubości minimum 0,8 mm, minimalna nośność półki 80 kg na mb, każda półka musi być regulowana niezależnie tj. zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach zainstalowanych w słupkach ściany bocznej, umożliwiających regulację wysokości co 20-30 mm, bez konieczności użycia narzędzi,
- m) dla bezpieczeństwa obsługi i uzyskania wymaganej nośności, półki winny być gięte minimum trzykrotnie na dłuższych krawędziach pod kątem prostym; grubość półki minimum 30 mm, długość półki maksimum 120 cm,
- n) ściany boczne regałów pełne, wykonane z blachy stalowej o grubości minimum 0,8 mm, kilkakrotnie przegiętej, co zapewnia dobrą sztywność, wytrzymałość oraz gwarantuje lekkość konstrukcji, grubość ściany bocznej min. 30 mm,
- o) wysokość regałów, długość modułów i ich rozmieszczenie wynikać będą z projektu przygotowanego przez Wykonawcę.
- p) regały w tym półki wykonane z blachy stalowej, zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane farbą proszkową koloru szarego, nie zawierającą formaldehydu, ksylenu i toluenu, odporną na ścieranie,
- r) regały i półki nie mogą mieć ostrych krawędzi i kantów,

s) ciągi komunikacyjne i przejścia pomiędzy regałami powinny wynosić minimum 80 cm.

t) regały powinny być odsunięte od ścian minimum 7 cm.

5) Szyny jezdne

a) zamontowane bez ingerencji w strukturę istniejącego podłoża (nie będą kotwione do podłoża pokrytego PCV), w technologii zapewniającej równomierne rozłożenie obciążeń na podłoże,

b) wykonane z aluminium lub z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, zabezpieczone antykorozyjnie, pomiędzy szynami wypełnienie płytą wiórową o grubości min. 12 mm,

c) podwozie regałów wyposażone w system stabilizacji pionowej zabezpieczający regał przed przechyleniem lub wywróceniem.

6) Układ jezdny

- wyposażony w zabezpieczenia chroniące przed uderzaniem regałów o siebie,
- wyposażony w blokady zabezpieczające przed przechyleniem regałów.

V. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, bez dodatkowych opłat Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu regałów archiwizacyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. IV, w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

2) dokonywania na żądanie Zamawiającego korekty przygotowanego projektu regałów archiwizacyjnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania uwag do projektu;

3) przedłożenia Zamawiającemu aktualnych atestów/świadectw lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość produktu, dotyczące oferowanych regałów przesuwnych i stacjonarnych, wystawionych przez niezależne i uprawnione podmioty:

a) atest klasyfikacji ogniowej regałów,

b) atest higieniczny/certyfikat na zastosowaną przy malowaniu regałów farbę proszkową,

c) badania stabilności i wytrzymałości regałów,

d) badania własności statycznych systemu regałów,

e) certyfikat/deklaracja zgodności regałów z Polską Normą: PN-M-78320:1978, PN-M-78321:1988, PN-M-78322:1989,

f) dokumentację potwierdzającą dopuszczalną nośność półek;

4) dostarczenia regałów archiwizacyjnych i ich montażu w siedzibie Zamawiającego, na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko, w ustalonych przez Strony dniach roboczych w godz. 8:00 – 18:00;

5) zapewnienia odpowiedniego personelu oraz sprzętu, narzędzi i materiałów, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

6) bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p. poż. podczas prowadzenia prac montażowych w siedzibie Zamawiającego;

7) zabezpieczenia oraz pozostawienia w stanie uporządkowanym pomieszczeń, wind, holi, ciągów komunikacyjnych oraz dbania o porządek w miejscu montażu, a także wywiezienia i zapewnienia utylizacji wszelkich odpadów powstałych podczas jego

- realizacji (niedopuszczalne jest przesuwanie ciężkich rzeczy po podłodze w pomieszczeniach, co może doprowadzić do jej uszkodzenia);
- 8) ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego;
 - 9) naprawienia wszelkich ewentualnych szkód powstałych z winy Wykonawcy w miejscu montażu regałów archiwizacyjnych;
 - 10) oddelegowania swojego przedstawiciela w celu dokonania przekazania przedmiotu umowy i podpisania w imieniu Wykonawcy protokołu odbioru przedmiotu umowy;
 - 11) udzielenia na regały archiwizacyjne oraz ich montaż **minimum 54-miesięcznej gwarancji liczonej** od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy:
 - a) w okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia:
 - dokona 3-krotnego przeglądu i konserwacji regałów archiwizacyjnych, w odstępach co najmniej 16 - miesięcznych pomiędzy przeglądami, potwierdzonych protokołami, który przedłoży Zamawiającemu, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy przegląd i konserwacja nastąpi nie wcześniej niż po 18 miesiącach od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy,
 - zapewni wykonanie wszelkich prac i dostawę wszelkich części zamiennych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie regałów archiwizacyjnych,
 - b) jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia wady lub usterki, zawierającego informację o powstałych uszkodzeniach lub niesprawności regałów archiwizacyjnych, bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, kosztami części i robocizną,
 - c) realizacja gwarancji następować będzie w miejscu montażu regałów archiwizacyjnych, w godzinach pracy Urzędu tj. w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30, a w przypadku konieczności ich transportu będzie to odbywać się staraniem i na koszt Wykonawcy,
 - d) w przypadku wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od daty jego montażu, potwierdzonego protokołem odbioru;
 - 12) Wykonawca nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
 - a) kartę gwarancyjną zawierającą w szczególności takie informacje, jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, stwierdzenie „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”, terminy (miesiąc i rok) przeglądów i konserwacji gwarancyjnych,
 - b) instrukcje obsługi i eksploatacji niezbędne do prawidłowego użytkowania i funkcjonowania regałów archiwizacyjnych;
 - 13) niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługuje rękojnia za wady na okres równy okresowi gwarancji, na zasadach określonych w *Kodeksie cywilnym*.

VI. Pozostałe warunki realizacji zamówienia:

- 1) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie montażu regałów

archiwizacyjnych na co najmniej 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia oraz o gotowości do odbioru przedmiotu umowy na co najmniej 1 dzień roboczy przed datą jego rozpoczęcia.

- 2) Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i jakościowe dostarczonych regałów oraz jakość wykonanego montażu.
- 3) Zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania.
- 4) Zapłata wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
- 5) Podstawą do wystawienia faktury VAT, będzie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy.

Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Tomasz Czop